千葉日建工科専門学校生向け インターンシッププログラム

テーマ: プラント設計の扉を開く – 実践を見据えた CAD 業務体験ワーク(2 日間)

1 日目: 鉄骨構造図面の基本を学ぶ

目的:プラント設計を題材に、普段はあまりなじみのない鉄骨構造図を学ぶ

- 午前の部

1 限目 (9:30~10:30) : 会社説明 & プラントの基礎知識
会社紹介、設計事務所の役割、インターンの目的説明

2 限目 (10:40~11:40) : 実務で描かれている図面の読み方、用語説明
実施設計ベースの鉄骨一般図を題材とし、その読み方や用語の説明

- 昼食 (12:00~13:00)

- 午後の部

3 限目 (13:00~14:00) : 図面の間違え探し
平面図・軸組図間の不整合を見つけ出し、マークアップを作成する(赤字)。
また、変更コメントを基にマークアップを作成する(青字)。

4 限目 (14:10~15:10) : 朱書き図面の CAD 修正
上記で作成したマークアップの通りに図面を修正する。

5 限目 (15:20~16:20) : 答え合わせ及び解説
図面が正しく修正されているか、また修正する際に使う CAD のコマンドの解説。

まとめ 10 分 16:30 終了

2 日目:実践ドリルで学ぶ鉄骨詳細図

目的:実務を想定し、より実践的な課題に挑む

- 午前の部

1 限目（9:30~10:30）:　一般図と標準図を基に、鉄骨詳細図に挑戦
一般図に記されたバルーンの個所について、時間内にいくつ作図できるか。

→実際のインターンでは、詳細図は生徒たちには難しかったため、方法と解説を行いました。

2 限目（10:40~11:40）:　図面確認及び解説
作図したものの内容確認、詳細図作成時の CAD のコマンドの解説。

- 昼食（12:00~13:00）

- 午後の部

総括（13:00~13:30）終了（アンケート等含む）